



ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก
และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ถนนสายถาวร
ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ ตามประกาศเทศบาลตำบลชะมาย

ด้วยเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววีถนนสายถาวร ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๔๐ x ๑๐๐ ซม. (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร ตามประกาศเทศบาลตำบลชะมาย

งบประมาณ ๕๑๒,๐๐๐.-บาท

ราคากลาง ๕๐๔,๐๐๐.-บาท

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลชะมาย ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘... โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลชะมาย เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ สถานที่ทำงานจ้าง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘... ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมายและ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง อ.ทุ่งสง และสำหรับ กรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ให้ปฏิบัติดังนี้ ซองใน แยกเป็น ๓ ซอง ดังนี้

๑. ซองใบเสนอราคาปิดผนึกซอง จำหน่ายถึง “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่ หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๕๘”

๒. ซองใส่หลักฐานการเสนอราคา (ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๕๘ ระบุไว้ที่หน้า ซองว่า “หลักฐานการเสนอราคา ส่วนที่ ๑

๓. ซองใส่หลักฐานการเสนอราคา (ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๕๘ ระบุไว้ที่หน้า ซองว่า “หลักฐานการเสนอราคา ส่วนที่ ๒”

ซองนอก

นำทั้ง ๓ ซอง บรรจุรวมกันใส่ซองนอกจำหน่ายซองถึง “เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบล ชะมาย เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ ระบุไว้ที่หน้าซอง ว่า “ยื่นซองเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว วีถนนสายถาวร ซอย ๒ หมู่ที่ ๘”

ทั้งนี้การยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ให้ลงทะเบียน และจะต้องส่งถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ “ตามที่ระบุ ไว้ข้างต้น” ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ วันสุดท้ายที่กำหนดยื่นซองทางไปรษณีย์ ภายในเวลา ราชการเท่านั้น โดยจะถือวันเวลาที่ลงรับจากไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่พัสดุลงรับในทะเบียนรับหนังสือของเทศบาล ตำบลชะมาย เป็นเวลารับซอง และเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาที่จะต้องยื่นซองให้ทันตาม กำหนดเวลา เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ซองเสนอราคาที่ยื่นและได้ ลงทะเบียนไว้แล้วจะถอนคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๒,๐๐๐. - บาท ได้ที่ สำนักงาน เทศบาลตำบลชะมาย ระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘... ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chamai.go.th และประกาศเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕- ๕๖๖๖๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

หมายเหตุ โครงการประกาศสอบราคาจ้างในครั้งนี้ ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การลงนามในสัญญากระทำต่อเมื่อมีงบประมาณแล้ว เท่านั้น และ เทศบาล
ตำบลชะมาย สามารถยกเลิกการประกาศสอบราคาครั้งนี้ได้ หากไม่มีเงินงบประมาณ

งานนิติกร

(จ.อ.กิจชนะรัตน์ ทิพย์รัตน์)

นิติกร

12

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววีถนน
สายถาวร ซอย ๒ หมู่ที่ ๘..... / หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลชะมาย.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๑๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน....รายละเอียดดังนี้ - ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๔๐ x ๑๐๐ ซม. (มอก.ชั้น ๓)จำนวน
๑๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ แห่ง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ความยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ราคา ๕๐๔,๐๐๐บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน	๒	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายสุทธิพร รสมาลี
- ๖.๒ นายรักพงศ์ จารุภูมิ
- ๖.๓ นายจิระวุฒิ พุทธรักษา
- ๖.๔ นายสุรยุทธ ชินสิทธิ์
- ๖.๕ นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘


(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ถนนสายถาวร ซอย 2 หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายถาวร ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลชะมาย อำเภอกู่รัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 x100 ซม. มอก.ชั้น 3 จำนวน 185.00 ท่อน พร้อมและบ่อพัก คสล. จำนวน 24 แห่ง พร้อม
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ระยะทาง 157.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลชะมาย
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 58

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	185.00	825.31	152,682.35	1.3574	1,120.28	207,251.80
2	งานรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี							
	2.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	157.00	472.25	74,143.25	1.3574	641.03	100,641.71
3	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	24.00	6,041.96	145,007.04	1.3574	8,201.36	196,832.64
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ								504,726.15
ราคากลาง								504,000.00

ราคากลาง (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

371,832.64

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3574

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 244 / 2558

..... ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพร รสมาลี)

ปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นายรักพงษ์ จารุภูมิ)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



กรรมการ

(นายจิระวุฒิ พุทธรักษา)

วิศวกรโยธา



กรรมการ

(นายสุรยุทธ์ ชินสิทธิ์)

นายช่างโยธา



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์)

นายช่างโยธา

**รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.40 m. CLASS 3)

ชุดดิน	0.75	ลบ.ม. @	41.09	=	30.82	บาท/ม.
ค่าท่อ				=	574.77	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	14.12	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ				=	140.00	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.05	ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	0.026 @ 1,802.73	=	46.87	บาท/ม.
ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา	0.05	ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	0.026 @ 720.11	=	18.72	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	825.31	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				=	825.31	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อจัดการการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 5 กม. = (11.69 x 13) + 300 = 451.97 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 451.97 / 32 = 14.12 บาท/ม.

งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อพัก (ตามแบบบ่อพัก คสล. ของ ทต. ชะมาย)

ขนาด 0.83 x 0.83 ม. สูงเฉลี่ย 1.10 ม. ท่อ Ø 0.40 ม. เข้า - ออก

ก. บ่อพัก คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก)

คอนกรีต ค.2	0.32	ลบ.ม. @	2,084.41	=	667.01	บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	3.81	กก. @	27.28	=	103.94	บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	13.49	กก. @	25.03	=	337.67	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.43	กก. @	43.93	=	19.00	บาท
ไม้แบบ (1)	5.65	ตร.ม. @	301.26	=	1,702.12	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	2.72	ม. @	70.83	=	192.66	บาท
ค่าเชื่อม	10	จุด @	5.00	=	50.00	บาท
ชุดดินและปรับพื้น	1.53	ลบ.ม. @	41.09	=	62.96	บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	0.05	ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	0.034 @ 1,802.73	=	62.10	บาท
ทรายหยาบอัดแน่น หนา	0.05	ม. (ไม่มี พิมพ์ 0)	0.034 @ 720.11	=	24.80	บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น	0.76	ตร.ม. @	55.00	=	41.80	บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ บ่อพัก คสล.				=	3,264.06	บาท

ข. ฝาบ่อพักและเกรงเหล็ก (คัด 1 ฝา ขนาด 0.355 x 0.82 ม.)

เหล็กแบน L 50 x 9 มม.	8.10	ม. @	97.50	=	789.75	บาท
เหล็กแบน L 50 x 6 มม.	2.52	ม. @	50.00	=	126.00	บาท
ค่าเชื่อม	81	จุด @	5.00	=	405.00	บาท
ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.24	ตร.ม. @	55.00	=	68.20	บาท
○ ค่างานต้นทุนฝาบ่อพักและเกรงเหล็ก 1 ฝา				=	1,388.95	บาท
○ ค่างานต้นทุนฝาบ่อพักและเกรงเหล็ก 2 ฝา = 2x....				=	2,777.90	บาท

ค่างานต้นทุน = ค่างาน บ่อพัก คสล. + ฝาบ่อพัก

= 3,264.06 + 2,777.90 = 6,041.96 บาท/EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

รางวี คสล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.40 ม. (คัดจากควมยาว 1.00 ม. กว้าง 0.80 ม. หนา 0.15 ม.)

คอนกรีต ค.2	0.11	ลบ.ม. @	2,084.41	=	229.29	บาท
-------------	------	---------	----------	---	--------	-----

เหล็กเสริม RB. 6 มม.

4.75 กก. @ 25.03

= 118.95

บาท

ลวดผูกเหล็ก

0.11 กก. @ 43.93

= 4.83

บาท

ไม้แบบ (1)

0.30 ตร.ม. @ 301.26

= 90.38

บาท

ทรายหยาบบดอัดแน่นหนา 5 ซม.

0.04 ลบ.ม. @ 720.11

= 28.80

บาท

ค่างานต้นทุนรางวัล คสล. 1 ม.

= 472.25

บาท/EACH

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ถนนสายถาวร ซอย 2 หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายถาวร ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะมาย

อยู่ในท้องที่จังหวัด/นครศรีธรรมราช เขต/ฝนตก ฝนชุก

ราคาน้ำมันโซล่า 23.50 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 58

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งลง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	23,788.09	5.00	11.69	80.00	3,401.00	27,280.78	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	21,538.32	5.00	11.69	80.00	3,401.00	25,031.01	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	21,835.98	5.00	11.69	80.00	3,401.00	25,328.67	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	20,186.92	5.00	11.69	80.00	3,401.00	23,679.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	22,710.28	5.00	11.69	80.00	3,401.00	26,202.97	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,257.48	5.00	11.69	80.00	3,401.00	23,750.17	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	19,997.67	5.00	11.69	80.00	3,401.00	23,490.36	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	22,007.48	5.00	11.69	80.00	3,401.00	25,500.17	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	21,140.19	5.00	11.69	80.00	3,401.00	24,632.88	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 20x20 ซม.	บ./ตร.ม.	30.00	5.00	-	-	-	30.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาค้นหาท้องถิ่น
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	43.93	5.00	-	-	-	43.93	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,831.78	7.00	14.48	50.00	-	2,896.26	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
13	ยาง Asphalt Cement	บ./ตัน	27,060.00	780.00	1,474.20	35.00	-	28,569.20	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง กรุงเทพมหานคร
14	ยาง Cut-Back Asphalt	บ./ตัน	23,580.00	780.00	1,474.20	25.00	-	25,079.20	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง กรุงเทพมหานคร
15	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	350.00	5.00	14.37	-	-	364.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	350.00	5.00	14.37	-	-	364.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
17	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	230.00	5.00	14.37	-	-	244.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
18	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	350.00	5.00	16.37	-	-	366.37	รถบรรทุก 10 ล้อ	ราคาค้นหาท้องถิ่น
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	373.83	45.00	120.27	-	-	494.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ตรัง
20	ดินลูกรัง	บ./ลบ.ม.	233.64	87.00	231.24	-	-	464.88	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.พัทลุง
21	วัสดุตัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	300.00	5.00	16.37	-	-	316.37	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
23	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	30.00	5.00	16.37	-	-	46.37	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
24	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	299.00	5.00	9.42	-	-	308.42	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
25	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	574.77	5.00	14.12	-	-	588.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
26	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	823.83	5.00	18.83	-	-	842.66	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
27	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,210.28	5.00	25.11	-	-	1,235.39	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
28	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,672.90	5.00	45.20	-	-	1,718.10	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
29	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,528.04	5.00	56.50	-	-	2,584.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
30	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	3,700.93	5.00	90.39	-	-	3,791.32	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
31	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	532.71	-	-	-	-	532.71	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
32	ไม้ขัดยาง หน้า 4 มม.	แผ่น	350.00	-	-	-	-	350.00	-	ราคาค้นหาท้องถิ่น
33	ไม้รวว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	267.00	-	-	-	-	267.00	-	ราคาค้นหาท้องถิ่น
34	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	30.00	-	-	-	-	30.00	-	ราคาค้นหาท้องถิ่น
35	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	40.00	-	-	-	-	40.00	-	ราคาค้นหาท้องถิ่น
36	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	425.00	-	-	-	-	425.00	-	ราคาค้นหาท้องถิ่น
37	แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม.	ท่อน	585.00	-	-	-	-	585.00	-	ราคาค้นหาท้องถิ่น
38	แผ่นเหล็ก 9 มม. x 5 ซม.	ท่อน	300.00	-	-	-	-	300.00	-	ราคาค้นหาท้องถิ่น
39	ตะปู	กก.	32.93	-	-	-	-	32.93	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,896.26	1,216.43	1,064.38	973.14	881.91	729.86
2. ทราย 1.20 x 494.10	310.69	339.15	353.38	367.61	308.32
3. หิน 1.15 x 366.37	306.72	310.10	321.89	305.46	366.55
4. ค่าแรงผสม - เท	498.00	498.00	436.00	436.00	398.00
รวม	2,331.84	2,211.63	2,084.41	1,990.98	1,802.73

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	532.71	=	532.71	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	267.00	=	80.10	บาท
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด ๑ 3" x 4.00 ม.	@	40.00	=	12.00	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	32.93	=	8.23	บาท
รวม			=	633.04	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คัดจาก	633.04	/	4.00	=	158.26 บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	301.26	บาท

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คัดจาก	633.04	/	5.00	=	126.61 บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	269.61	บาท

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระดานหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	532.71	=	532.71	บาท
ไม้ค้ำยัน หนา 4 มม. 1 ตร.ม.	@	350.00	=	350.00	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	267.00	=	80.10	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	32.93	=	8.23	บาท
รวม			=	971.04	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คัดจาก	971.04	/	3.00	=	323.68 บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	466.68	บาท

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	373.83	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 45.00 กม.	=	120.27	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 494.10	=	691.74	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %	=	28.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	720.11	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	720.11	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนค่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.21	0.16	0.19	1.36	1.40
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.62	0.46	0.58	3.08	3.20
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	3.97	0.66	0.83	4.63	4.80
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.69	3.47	4.34	20.16	21.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	27.94	7.92	9.90	35.85	37.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.53	2.93	3.66	19.46	20.20
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.01	1.70	2.13	7.72	8.14
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.24	3.34	4.18	29.58	30.41
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	30.67	5.04	6.30	35.71	36.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	47.32	4.66	5.82	51.98	53.15
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.79	19.00	23.75	69.79	74.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.17	6.36	7.95	29.53	31.12
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.33	1.01	1.27	7.34	7.59
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.52	9.50	11.88	43.03	45.40
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	11.90	1.91	2.38	13.81	14.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.28	15.33	19.16	55.61	59.44
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.11	2.91	3.64	20.02	20.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.48	19.10	23.87	68.57	73.35
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	5.34	1.30	1.63	6.64	6.96
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	6.87	1.51	1.89	8.38	8.76
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	8.46	2.47	3.09	10.93	11.55
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.38	1.25	1.56	8.63	8.94
9	งานลาดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	5.68	0.54	0.68	6.22	6.35
10	งานลาดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.24	0.77	0.96	6.01	6.21
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.99	1.94	2.43	13.93	14.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.57	2.68	3.35	19.25	19.92
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.64	3.99	4.98	28.63	29.62
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.09	5.84	7.30	41.93	43.39
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.68	0.49	0.61	2.17	2.29
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.32	0.68	0.84	3.00	3.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.45	1.00	1.26	4.46	4.71
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.06	1.47	1.84	6.53	6.90

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	290.53	16.77	20.97	307.30	311.50
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิไคต์	ตร.ม.	10.52	2.56	3.20	13.08	13.72
	บนผิวเทคไคต์	ตร.ม.	8.31	2.10	2.63	10.41	10.93
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	134.73	34.07	42.59	168.81	177.32
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.52	1.52	1.90	12.04	12.42
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	14.84	3.69	4.61	18.53	19.45
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.86	1.92	2.41	11.79	12.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.11	2.45	3.06	21.56	22.18
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.57	2.34	2.92	12.90	13.49
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.45	0.71	0.88	7.16	7.34
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	29.91	11.03	13.78	40.93	43.69
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.27	3.53	4.41	35.80	36.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	32.90	11.03	13.78	43.93	46.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	32.27	3.53	4.41	35.80	36.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.27	10.73	13.41	34.00	36.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.09	13.41	16.76	42.50	45.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.79	17.88	22.34	56.66	61.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.54	21.45	26.81	68.00	73.36
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.79	1.93	2.41	10.72	11.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.01	0.36	0.45	2.37	2.46
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	38.72	5.56	6.94	44.28	45.67
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	52.80	7.06	8.82	59.85	61.62
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	63.90	7.75	9.68	71.65	73.59
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	77.42	8.59	10.74	86.01	88.16
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.68	1.72	2.15	10.40	10.83
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.13	2.00	2.50	12.13	12.63

